

«ССКӨБ» АҚ филиалы – «Электр станциясы».
Рудный қ. жылу энергиясын өндіру бойынша реттелетін қызмет

«2022-2026 жылдарға арналған «ССКӨБ» АҚ Рудный қ. жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қостанай облысы бойынша ТМРҚД 2021 жылғы 31 тамыздағы №156-нқ және Қостанай облысы әкімдігінің ЭЖТҮКШБ 2021 жылғы 06 қыркүйектегі № 137-НҚ бұрығы

1. Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. Ст. №5 ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- экрандық құбырлардың конвективті пакеттерін құрастыру, сондай-ақ ауа өткізгіштер мен қораптарды, қазандықтың қаңқасын, тартқыш жабдықты жөндеу, қазандықтың төсеніші мен қаңқасын дайындау бойынша жұмыстар

Орындау мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылдың IV тоқсаныда.

Жоспар: 380 462,56 мың теңге

Нақты орындалуы: 0 мың теңге



2. Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. ГРУ-6,3 кВ электр жабдықтарын күрделі жөндеу

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар: кабельдерді, шиналарды, FKG2M ажыратқышын ауыстыру

Орындалу мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылғы IV тоқсан

Жоспар: 46 264,77 мың теңге

Нақты орындалуы: 0 мың теңге



3. *Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. Күл құбырларын күрделі жөндеу (шығарылымдарды ұзарту)*

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар: Бекіту арматурасын, Ду 530 құбырын ауыстыру

Орындалу мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылдың IV тоқсаны.

Жоспар: 23 289,92 мың теңге

Нақты орындалуы: 0 мың теңге



4. Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. Тазартылған су құбырларының ақаулы учаскелерін күрделі жөндеу

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

Бекіту арматурасын, Ду 820 және Ду 530 құбырларының ақаулы учаскелерін ауыстыру

Орындалу мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылдың IV тоқсаны.

Жоспар: 269 462,84 мың теңге

Нақты орындалуы: 0 мың теңге



5. «ЖЭО. Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОКЦ. Тірк.№ Р-1059р - 400м қайта тиегіш кранның кран жолдарын күрделі жөндеу»

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

КР-100 рельсін, рельсті бекіту топсаларын ауыстыру, іргетас бетонының қорғаныш қабатын қалпына келтіру

Орындалу мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылдың IV тоқсаны.

Жоспар: 37 824,66 мың теңге

Нақты орындалуы: 61 068,74 мың теңге



6. Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Көмірді түсіру эстакадасының металл құрылымдарын күрделі жөндеу (132м).

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

- Эстакаданың металл құрылымдарын жөндеу, жаңа алаңдар (басқыштар) дайындау

Орындалу мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылдың IV тоқсаны.

Жоспар: 8 310,58 мың теңге

Нақты орындалуы: 0 мың теңге



7. Отын-көлік цехының жабдықтарын күрделі жөндеу. 2 Б ұсатқышты күрделі жөндеу (ауыстыру)

Жұмыстарды орындау бойынша операциялар:

Ұсатқышты жаңасына ауыстыру.

Орындалу мерзімі: бекітілген кестеге сәйкес 2025 жылдың IV тоқсаны.

Жоспар: 33 656,83 мың теңге

Нақты орындалуы: 0 мың теңге

